

*INSTALLATION AV LADDBOXAR.

Priset inkluderar 50% skattereduktion, [Läs mer på Skatteverkets hemsida](#) →

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Dessa steg gäller vid köp av installation:

1: Vi skickar en orderbekräftelse.

2: Vi kommer att kontakta dig för att boka en tid för installationen.

3: Som förberedelse inför installationen ber vi dig att ta fram en del uppgifter om du inte redan bifogat det i beställningen:

- Foto på din elcentral
- Foto där du vill ha laddboxen installerad
- Ange eventuella avvikelser mot nedan förutsättningar

4: Installationen genomförs på bestämt datum. När du tar emot Elektrikern skall du visa var Laddboxen skall sitta. Elektrikern behöver tillgång till hela din fastighet under hela installationsprocessen. Vid driftsättningen som görs i slutet av installationen behöver du närvara på plats för skapande av konto samt ev wifi-inställningar.

5: Anläggningen blir driftsatt och klar för att börja ladda din bil!

Innehåll i en standard installation :

- Förläggning av kabel Aceflex 5G6 (max 10 meter från elcentral/undercentral)
- Håltagning (max 3 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong)
- Installation en laddbox (max 20A 3-fas 14 kW)
- Installation av 3-fas 20/16A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling (kostnad för ny kapsling tillkommer)
- Drifttagning, testning och överlämnning av färdig anläggning

Förutsättningar: Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 - 16:00) • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM ska finnas på installationsplatsen

Åtgärd	Pris utan Grönt bidrag	Pris efter Grönt bidrag
Kabel per meter inkl. förläggning EQLQ 5G2,5	280:-/m	140:-/m
Kabel per meter inkl. förläggning Aceflex 5G6	350:-/m	175:-/m
Markförläggning av kabel i befintligt rör med befintlig dragtråd	36:-/m	18:-/m
Kabelskydd på vägg	220:-/m	110:-/m
Extra håltagning i trä/gips/ lättbetong/leca/tegel	480:-/st	240:-/st
Extra håltagning i betong (max ø20 mm)	520:-/st	260:-/st

Åtgärd	Pris utan Grönt bidrag	Pris efter Grönt bidrag
Uppsäkring 16-25A	1890:-	945:-
Kapsling (inomhus 4-modul- ers) för avsäkring laddbox, inkluderar montage och kabeldragning för denna	1190:-/st	595:-/st
Installation av Easee lastbalanserare i samband med installation av laddbox	990:-	495:-

Exempel på delar som ej ingår: Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar

Standard installation med laddbox: 14 490:- ink moms FÖRE Grönt bidrag.
Efter Grönt bidrag **7245:-** ink moms.

Easee Laddbox: 7500:- ink moms. FÖRE Grönt bidrag.
Efter Grönt bidrag **3750:-** ink moms. Om man vill enbart köpa laddboxen via oss UTAN installation.

Easee Lastbalanseraren Han RJ 45: 1690:- ink moms FÖRE Grönt bidrag.
Efter Grönt bidrag **845 :-** inkl moms.



PowerUp
Electrics

Allt inom El, IT, Kraft, Process